

- 01.*

ÁLTALÁNOS PADLÓ

- 1 cm gress kerámia burkolat
 - flex ragasztó
 - 7 cm simított, aljzatbeton
 - lépésálló polisztirol hőszigetelés 10 cm
 - Villox O-G 4 T/K két rétegben
 - 10-12 cm simított aljzatbeton
 - 15 cm tömörített zúzottkő feltöltés
 - 15 cm tömörített kavicsfeltöltés
 - tömörített földfeltöltés
 - (a humuszréteg vastagságában)
 - termett talaj
01.

ÁLTALÁNOS PADLÓ

- 7 mm laminált parkettaburkolat
 - alátétszivacs
 - 7 cm simított, aljzatbeton
 - lépésálló polisztirol hőszigetelés 10 cm
 - Villox O-G 4 T/K két rétegben
 - 10-12 cm simított aljzatbeton
 - 15 cm tömörített zúzottkő feltöltés
 - 15 cm tömörített kavicsfeltöltés
 - tömörített földfeltöltés
 - (a humuszréteg vastagságában)
 - termett talaj
02.

ÁLTALÁNOS HELYSÉGEK PADLÓJA EMELETEN


- 7 mm laminált parkettaburkolat
 - alátétszivacs
 - 6-7 cm lejtésadó beton
 - 1 rtg. technológiai szigetelés
 - 3 cm üszlató réteg
 - 18 cm vasbeton födém
 - álmennyezeti tér
 - RB 12,5 gipszkartonlap Cd 27/60 fém profilra szerelve
- 02*.

ÁLTALÁNOS HELYSÉGEK PADLÓJA EMELETEN

- 1 cm csúszásmentes kerámia
 - 1 rtg. kent szigetelés
 - 6-7 cm lejtésadó beton
 - 1 rtg. technológiai szigetelés
 - 3 cm üszlató réteg
 - 18 cm vasbeton födém
 - álmennyezeti tér
 - RB 12,5 gipszkartonlap Cd 27/60 fém profilra szerelve
03.

ÁLTALÁNOS ZÁRÓFÖDÉMSZERKEZET

- Bauder Karat záróréteg
 - Bauder Tec KSA DUO
 - Bauder Pir FA, 25 cm lejtésben
 - párazáró Bauder Therm DS2
 - Burkolit V kellősítés
 - 20 cm vasbeton födém
 - Rimano Plus gipszes glettelés festve



CB

CB METSZET

1:100

A±0,00 szint a járdaszint. A±0,00 szint a ##### Balti feletti magasság.

Ez a dokumentáció tervezők szellemi tulajdona, mely jogvédelemben részesül.
A dokumentációt lemásolni, sokszorosítani, a szerződésben rögzített feltételtől eltérően használni tilos!

 <div>BALOGH GYÖRGY 2220 VECSE'S SZÉCHENYI UTCA 117/D B ÉP.1</div>	ÉPÍTETŐ: HAJDÚ INVEST KFT 4032 DEBRECEN HAJDÚ UTCA 22060/1 HRSZ	TERVTÍPUS: BEJELENTÉSI A ÉPÜLET	
	ÉPÍTÉS HELYE: DEBRECEN 22047/36 HRSZ	DÁTUM: 2021. szeptember 26.,	
	LÉTESÍTMÉNY: 3X2 LAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK	TERVEZŐ: BALOGH GYÖRGY ÉPÍTÉSZMÉRNÖK M.É.K 13-1592	LÉPTÉK: M1:100
	TERV MEGNEVEZÉSE: B-B METSZET A ÉPÜLET	SZERKESZTŐ: BALOGH TAMÁS GYÖRGY ÉPÍTÉSZMÉRNÖK	TÖRZSSZÁM: #Tsz RAJZSZÁM: AÉ5.